

ДО

ДИРЕКТОРА НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ -ГР.ВАРНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата: Даниел Бердж Атарян

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на Управител(посочете длъжността)

на „Стройкомерс“ ЕООД(посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След като се запознах с условията по **публичното състезание** за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор No 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25м. р-н, гр. Варна“** предлагам :

I. Общата цена за изпълнение на договора е : **914 678,70** (словом: Деветстотин и четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС, , съгласно попълнена количествено стойностна сметка.

II. Общата цена за изпълнение на договора, на отделните обекти и дейности е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

- 1.** посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;
- 2.** при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за наша сметка.
- 3.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
- 4.** Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на количествено-стойностни сметки.
- 5.** Единичните цени в количествено-стойностните сметки включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора



000001

за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

6. Всички единични цени за видовете СМР следва да са придружени от анализи.

III. Показатели за ценообразуване :

№	Показатели за ценообразуване	Мярка	Цена/Стойност
1	ЧАСОВА СТАВКА- квалифициран работник	Лв./час	4.80
2	ЧАСОВА СТАВКА- средно квалифициран работник	Лв./час	4.40
3	ЧАСОВА СТАВКА- общ работник	Лв./час	3.80
4	ЧАСОВА СТАВКА - машинист, шофьор	Лв./час	4.50
5	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА	%	100
6	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ	%	20
7	ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ	%	10
8	ПЕЧАЛБА	%	10

Нови единични цени на строително-монтажни дейности (СМД) при необходимост ще съставяме на база¹ УСН. "Building manager "

Приложение: количествено - стойностна сметка.

Настоящата оферта има валидност 150 календарни дни, считано от обявената последна дата за подаване на оферти по публичното състезание и е неразделна част от документите по процедурата.

30.08.2018г.

(дата на подписване)


(Подпис и печат)


¹ Например: УСН. "Building manager " или "Гауди"

000002

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Обект : „Преустройство и промяна предназначение на съществуваща сграда с идентификатор № 101352353.247.1 - Столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв.33, 25м.р-н, гр.Варна

№	ВИД СМР	ЕД.МЯР КА	КОЛИЧЕ СТВО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	Демонтажни работи				
1	Доставка и монтаж на подпорно скеле с височина 2,65м. за преподпиране на подовата конструкция на кота ±0,00	м3	1590	4.00	6360.00
2	Разваляне фасадни стени	м3	98	14.60	1430.80
3	Демонтаж на дограма, вкл. метални решетки	м2	127	4.95	628.65
4	Разваляне на преградни стени, разл.дебелина	м3	85	14.60	1241.00
5	Разкъртване на настилка с дебелина до 10см.	м2	600	8.50	5100.00
6	Доставка и монтаж на подпорно скеле с височина 3,24м. за преподпиране на плоча на кота +3,48	м3	1945	8.00	15560.00
7	Демонтаж на хидроизолация, замазка, бетон за наклон по покривна плоча на кота +3,48	м3	150	10.60	1590.00
8	Изрязване на напрегащи кабели , демонтаж на покривни панели на кота +3,48, натоварване, превоз на депо и разтоварване	м2	600	12.30	7380.00
9	Премахване на колони 40/40 с височина 4,2м.	бр.	13	75.20	977.60
10	Разбиване на стоманобетон стълбище с размери 390/112/120см.	м3	5	120.00	600.00
11	Разбиване на стоманобетон стълбище в основи	м3	7.5	120.00	900.00
12	Разкъртване на настилки по външния контурна на сградата с дебелина до 15см	м2	265	17.20	4558.00
13	Очукване мазилка с дебелина до 5см. по външни стени от кота -1,20 до кота ±0,00	м2	115	1.85	212.75
14	Пренос строителни отпадъци с ръчни колички до 50м	м3	466	3.80	1770.80
15	Натоварване строителни отпадъци на транспорт	м3	466	2.60	1211.60
16	Превоз строителни отпадъци на сметище, разтоварване, вкл. такса смет	м3	466	22.00	10252.00
	ЧАСТ СК				
1	Изкоп по контура на сградата				
	Изкоп - машинен	м3	636	7.80	4960.80
	Ръчен изкоп	м3	150	18.00	2700.00
2	Обратен насип около сградата вкл.уплътняване с ръчна трамбовка	м3	687.6	3.20	2200.32
3	Извозване на земни маси /до 10км/	м3	98.4	1.80	177.12
4	Кофраж основи	м2	436.8	18.00	7862.40
5	Кофраж за колони при детайл за удължаване	м2	24	22.00	528.00




000003

6	Котраж за нова плоча на +0,20	м2	56	20.00	1120.00
7	Котраж за ново монолитно стълбище	м2	38	24.00	912.00
8	Подложен бетон - С10/12 (В12,5)	м3	7.2	105.00	756.00
9	Бетон основи -С20/25 (В25)	м3	32.4	125.00	4050.00
10	Бетон дублиращи сутеренни стени С20/25 (В25)	м3	58.8	125.00	7350.00
11	Бетон за колони при детайл за удължаване - С20/25 (В25)	м3	2.4	125.00	300.00
12	Бетон плочи - С20/25 (В25)	м3	138.6	125.00	17325.00
13	Бетон за ново монолитно стълбище	м3	5	125.00	625.00
14	Армировка А-I	кг	218	1.60	348.80
15	Армировка А-III	кг	25041	1.60	40065.60
16	Дюбел за връзка между съществуваща сутеренна стена и нова сутеренна стена по система - HILTI HIT HY 200 за N10 при L _{анк} =15см.	бр.	1420	18.00	25560.00
17	Дюбел за връзка между съществуващ стоманобетонен фундамент и челна страна на нова основа по система - HILTI HIT HY 200 за N14 при L _{анк} =20см.	бр.	72	25.00	1800.00
18	Дюбел за връзка между съществуващ стоманобетонен фундамент и ивична основа по система - HILTI HIT HY 200 за N14 при L _{анк} =20см. HILTI HIT HY 200 за N18 при L _{анк} =30см.	бр.	170	20.00	3400.00
19	Доставка и монтаж стиропор 6см под плоча	м2	477	11.00	5247.00
20	Удължаване на стоманобетонни колони	кг	7072	3.60	25459.20
21	Ферми	кг	6742	3.80	25619.60
22	Греди	кг	2899	3.80	11016.20
23	Разпънки	кг	365	4.00	1460.00
24	Хоризонтални връзки	кг	2540	4.20	10668.00
25	Вертикални връзки	кг	480	4.20	2016.00
26	Фасадна конструкция	кг	13391	3.80	50885.80
27	Стоманена констр. подиум на +1,450	кг	2357	3.50	8249.50
28	Стоманена констр. на +3.020	кг	796	3.50	2786.00
29	Стоманена констр. на +2.400	кг	447	3.50	1564.50
30	Допълнителни усилвания по ос "1"	кг	275	4.00	1100.00
31	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	88	5.50	484.00




000004

32	Стоманени стълбица извън сградата	кг	1606	3.80	6102.80
33	Високопрофилна ламарина (Ruukki T85-1120/ 0.88 positive)	м2	666	35.00	23310.00
34	Обща околна повърхнина за грундиране и боядисване	м2	861.3	2.60	2239.38
35	Сегментни анкери към детайл за удължаване на стоманобетонни колони (HST HILTI - M16/25)	бр.	800	16.20	12960.00
36	Дюбел за връзка при детайл за удължаване на стоманобетонни колони по система - HILTI HIT HY 200 за N20 при $L_{анк}=40\text{см}$.	бр.	80	28.00	2240.00
37	Арм. пръти N20 Дюбел при детайл за удължаване на стоманобетонни колони	кг	344	1.60	550.40
38	Доставка и монтаж греди 10/10	м3	3.55	130.00	461.50
39	Доставка и монтаж Дюшеме - 4см	м2	138	68.00	9384.00
40	Доставка и монтаж Плоскости - OSB -2.5см	м2	48	34.00	1632.00
ЧАСТ АС					
1	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=15 см.	м2	61.3	38.00	2329.40
2	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=20 см.	м2	28.5	43.00	1225.50
3	Тухлена зидария 25 см.	м2	15.2	32.00	486.40
4	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив и два пласта GKB обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	33	42.00	1386.00
5	Щендерни стени от два пласта GKI влагоустойчив гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	5.6	42.00	235.20
6	Щендерни стени от два пласта GKI обикновен гипсокартон с минерална вата d=12см	м2	80.2	38.00	3047.60
7	Направа циментова замазка за наклон в мокри помещения с d=5.5см	м2	6	12.80	76.80
8	Полагане саморазливна замазка по подове	м2	650	9.50	6175.00
9	Доставка и монтаж окачен таван минераловатни пана в мокри помещения, модул 600/600, вкл.констр.	м2	6	24.00	144.00
10	Грундиране стени мокри помещения	м2	47.5	1.25	59.38
11	Доставка и монтаж окачен таван от акустичен гипскартон на конструкция	м2	284.7	55.00	15658.50
12	Доставка и монтаж фаянс в мокри помещения	м2	47.5	38.00	1805.00
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес	м2	91	42.00	3822.00
14	Доставка и монтаж дървена обшивка по таван	м2	272.34	34.00	9259.56
15	Доставка и монтаж дървена обшивка по стени	м2	690	34.00	23460.00
16	Доставка и монтаж циментофазерни плочи	м2	800	55.00	44000.00
17	Боядисване стени с латекс, вкл.грундиране	м2	594.2	5.20	3089.84
18	Доставка и монтаж гумирана настилка за б	м2	451	38.00	17138.00




000005

19	Топлоизолация фасади минерална вата 10 см. , $\lambda=0.038$ W/mK, с воал	м2	800	22.00	17600.00
20	Топлоизолация фасади с каменна вата 5 см. С $\lambda=0.038$ W/mK, вкл.шпакловка с мрежа	м2	800	29.30	23440.00
21	Боядисване и грундиране тавани латекс	м2	109.8	5.20	570.96
22	Полагане хидроизолация обмазна в мокри помещения	м2	59.2	14.50	858.40
23	Доставка и монтаж настилка теракот	м2	6	38.00	228.00
24	Топлоизолация покрив каменна вата с дебели 15см	м2	644	25.00	16100.00
25	Пароизолация покрив	м2	644	2.40	1545.60
26	Хидроизолационен слой ТРО мембрана с дебелина 1.5мм	м2	644	30.00	19320.00
27	Обръщане страници по фасада с циментфазер, каменна вата, минерална мазилка $d=15$ см.	м	117.6	12.20	1434.72
28	Доставка и монтаж метална мрежа за цокъл по фасада	м2	140.6	4.20	590.52
29	Демонтаж товарни асансьори	бр.	2	100.00	200.00
30	Хидроизолация под - битумна двуслойна	м2	594.3	32.00	19017.60
31	Шпакловане резервоар	м2	46.62	8.80	410.26
32	Циментова замазка резервоар	м2	10.81	12.20	131.88
33	Хидроизолация обмазна двуслойна резервоар	м2	57.44	14.50	832.88
34	Куфар от единичен влагоустойчив гипскартон с щендерна конструкция	м2	12.23	35.00	428.05
35	Щурц прозорци и врати	м	37.34	16.00	597.44
36	ИнтерIORни врати 170/210см, тип "Антипаник"	бр.	1	890.00	890.00
37	ИнтерIORни врати EI60 170/325см, тип "Антипаник"	бр.	1	1420.00	1420.00
38	ИнтерIORни врати 120/210см	бр.	1	750.00	750.00
39	ИнтерIORни врати 90/210см	бр.	8	570.00	4560.00
40	ИнтерIORни врати 80/210см	бр.	5	510.00	2550.00
41	ИнтерIORни врати 70/210см	бр.	2	480.00	960.00
42	Доставка и монтаж врати 70/210 мокри помещения окомплектовани с брава, дръжки и патрон, Al	бр.	3	220.00	660.00
43	Доставка и монтаж люк резервоар 90/90см	бр.	1	500.00	500.00
44	Доставка и монтаж капак зареждане, метален 100/100	бр.	1	800.00	800.00
45	Парапет (вътрешен)- метален, прахово боядисан, с вертикално членение през 10см	м	5.75	100.00	575.00
46	Парапет стълбище (вътрешен)- метален, прахово боядисан, с вертикално членение през 10см	м	8.86	100.00	886.00
47	Настилка стълбище гранитогрес (вътрешен)	м2	14.66	48.00	703.68




000006

48	ИнтерIORни врати 170/210 см	бр.	1	680.00	680.00
49	ИнтерIORни врати EI60 170/325 см	бр.	1	1500.00	1500.00
50	PVC первази гумирана настилка	м	166	3.20	531.20
51	Первази от гранитогрес с височина 10см	м	100.89	8.60	867.65
52	Монтаж и демонтаж фасадно скеле	м2	700	4.00	2800.00
53	Монтаж и демонтаж работно инвентарно подвижно скеле	м3	220	8.00	1760.00
54	Обшивка бордове с поцинкована ламарина	м2	27.27	19.50	531.77
55	Минерална мазилка по стени, вкл.грундиране	м2	770.44	18.00	13867.92
56	Външни подпрозоречни первази	м	8.86	22.00	194.92
57	Външна дограма AL с прекъснат термомост в цвят RAL7016	м2	44.03	212.00	9334.36
58	Външен паравет- метален, прахово боядисан с вертикално членение през 10см	м	21.67	75.00	1625.25
59	Екстериорни врати 120/210см	бр.	1	500.00	500.00
60	Екстериорни врати EI30 120/210см	бр.	1	460.00	460.00
61	Екстериорна врата 90/210см, тип "Антипаник"	бр.	1	580.00	580.00
62	Паравет стълбище - метален, прахово боядисан с вертикално членение през 10см	м	21.67	100.00	2167.00
63	Настилка стълбище - гранитогрес R12	м2	31.3	48.00	1502.40
Обзавеждане					
64	Столове зала /свързани в редове/	бр.	315	120.00	37800.00
65	Столове гримьорни	бр.	4	155.00	620.00
66	Маси гримьорни	м	14.47	58.00	839.26
67	Корниз	м	11.26	15.30	172.28
Възстановяване верт.планировка около сградата и прилежащата алея					
68	Доставка и полагане пясък за подложка 10 см	м2	200	4.20	840.00
69	Полагане на настилка от бетонови плочи 30/30 върху земно-влажен р-р около сградата	м2	200	35.00	7000.00
70	Полагане на градински бордюор 8/16/50	м	60	16.20	972.00
71	Студено фрезование на нарушени зони от съществ.асфалтова настилка ,вкл.натоварване, транспорт и разтоварване	м2	10	8.60	86.00
72	Плътен асфалтобетон за износващ пласт, дебелина 4см	м2	300	36.00	10800.00
73	Доставка и полагане на бетонови бордюори 18/35/50,вкл.всички свързани разходи	м	200	18.00	3600.00
ЧАСТ ВИК					




000007

1	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20	м	13	8.50	110.50
2	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф25	м	8	9.90	79.20
3	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф32	м	37	12.80	473.60
4	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от микропореста гума за Ф20 (1/2")	м	3	3.00	9.00
5	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от микропореста гума за Ф25 (3/4")	м	4	3.30	13.20
6	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от микропореста за Ф32 (1")	м	34	3.60	122.40
7	Клапан за тоалетно казанче	бр.	3	12.00	36.00
8	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	3	85.00	255.00
9	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф20 полипропилен	бр.	1	12.60	12.60
10	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф25 полипропилен	бр.	2	18.30	36.60
11	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф32 полипропилен	бр.	1	28.50	28.50
12	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф32 с изпускател	бр.	1	35.00	35.00
13	Доставка и монтаж на възвратен клапан Ф25	бр.	1	8.60	8.60
14	Доставка и монтаж на ел. бойлер с вместимост 80 л	бр.	1	18.00	18.00
15	Изпитване на хоризонтален водопровод	лв/м	38	0.50	19.00
16	Изпитване на вертикален водопровод	лв/м	20	0.80	16.00
17	Дезинфекция и промиване на водопровод с диаметър ≤110мм	лв/м	58	1.10	63.80
18	Водопроводи от поцинковани тръби 2"	м.	42	28.30	1188.60
19	Изолация: d=32 мм; λ=0,035	м.	42	5.10	214.20
20	ПК 2" /шкаф, шланг, ролка, струйник, съед. гайка, кран/	бр.	2	490.00	980.00
21	СК 2" с изпускател	бр.	2	70.00	140.00
22	Доставка и монтаж на водопровод от стонанени тръби DN32	м.	3	38.00	114.00
23	Доставка и монтаж на водопровод от стонанени тръби DN40	м.	3	40.00	120.00
24	Доставка и монтаж на водопровод от стонанени тръби DN50	м.	3	45.00	135.00
25	Доставка и монтаж на водопровод от стонанени тръби DN65	м.	3	55.00	165.00
26	Доставка и монтаж на водопровод от стонанени тръби DN80	м.	15	61.20	918.00
27	Дренчерни глави	бр.	5	28.00	140.00
28	Дренчерни клапани	бр.	1	120.00	120.00
29	Обсадни тръби Ф75	м.	0.5	63.00	31.50



000008

30	Обсадни тръби ф110	м.	1	85.00	85.00
31	Обсадни тръби ф160	м.	0.5	100.00	50.00
32	Ел помпа за противопожарни нужди (водна завеса)	бр.	2	380.00	760.00
33	Изграждане на резервоар за противопожарни нужди	бр.	1	420.00	420.00
34	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф200 SN4 - вкл. фасони части и украсване	м	26	29.60	769.60
35	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф160 SN4 - вкл. фасони части и украсване	м	15	24.80	372.00
36	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф110 SN4 - вкл. фасони части и украсване	м	9	16.50	148.50
37	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф110 SN2 - вкл. фасони части и украсване	м	17	14.20	241.40
38	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф110 - вкл. фасони части и украсване	м	2	14.20	28.40
39	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с лепени връзки ф50 - вкл. фасони части и украсване	м	5	10.00	50.00
40	Доставка и монтаж на водосточна тръба PVC муфена с лепени връзки ф160 - вкл. фасони части и украсване	м	30	18.00	540.00
41	Доставка и монтаж на клозетно седало с тоалетно ка	бр.	3	320.00	960.00
42	Доставка и монтаж на тоалетна мивка ≥ 50 см включително сифон	бр.	3	79.00	237.00
43	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф110	бр.	1	55.00	55.00
44	Доставка и монтаж на вентилационни шапки ф110	бр.	2	18.20	36.40
45	Доставка и монтаж на подов сифон Ф110	бр.	1	46.00	46.00
46	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50	бр.	3	24.30	72.90
47	Доставка и монтаж на ревизионни отвори Ф200, PVC	бр.	2	48.60	97.20
48	Доставка и монтаж на ревизионни отвори Ф160, PVC	бр.	3	18.50	55.50
49	Доставка и монтаж на ревизионни отвори Ф110, PVC	бр.	7	12.40	86.80
50	Доставка, демонтаж и монтаж на барбакани ф125/L=0,50м	бр.	3	14.20	42.60
51	Доставка, демонтаж и монтаж на воронка HL 64H	бр.	6	467.00	2802.00
52	Доставка и монтаж на отводнителна решетка b=0,135m/h=0,15m/ L=2m	бр.	1	500.00	500.00
53	Изкоп в основи	м ³	23	8.50	195.50
54	Подложка и обратна засипка от пясък	м ³	13	34.00	442.00
55	Засипване на изкопи в основи	м ³	9	3.20	28.80
56	Извозване на излишни земни маси	м ³	14	1.80	25.20
57	Изпитване канализация	лв/м	73	0.65	47.45
ЕЛ част					




000009

Табла					
1.1	Т зала	бр.	1	1980.00	1980.00
1.2	Т помпи	бр.	1	1320.00	1320.00
II	Кабели и проводници				
2.1	СВТ 4X4 мм ²	м	50	5.83	291.50
2.2	СВТ 5X2.5 мм ²	м	140	5.17	723.80
2.3	СВТ 5X1.5 мм ²	м	260	4.52	1175.46
2.4	СВТ 3X4 мм ²	м	430	4.79	2057.55
2.5	СВТ 3X2.5 мм ²	м	1000	2.86	2860.00
2.6	СВТ 3X1.5 мм ²	м	850	2.09	1776.50
2.7	СВТ 3X1 мм ²	м	15	1.49	22.28
2.8	СВТ 2X1.5 мм ²	м	70	1.32	92.40
2.9	СВТ 2X1 мм ²	м	90	1.32	118.80
2.1	ПВ-А2 25 мм ²	м	5	7.15	35.75
2.1	ПВ-А2 16 мм ²	м	90	5.61	504.90
2.1	СВТ 4X50 мм ²	м	130	4.73	614.90
III	Кабелни скари и тръби				
3.1	СП 100мм	м	60	19.25	1155.00
3.2	СП 300мм	м	45	28.05	1262.25
3.3	PVC тръба Ф 32мм негорима	м	5	2.97	14.85
IV	Осветители				
4.1	Плафон, влагоустойчив за баня	бр.	3	42.35	127.05
4.2	ЛОТ за вграден монтаж 4X18W	бр.	8	20.35	162.80
4.3	Луна за открит монтаж 1X18W	бр.	25	21.12	528.00
4.4	Плафон	бр.	7	24.75	173.25
4.5	Осветител за баня над огледало, влагоустойчив	бр.	3	23.43	70.29
4.6	Осветител над огледало	бр.	14	23.43	328.02
4.7	Осветител влагоустойчив за монтаж на открито	бр.	4	30.25	121.00
4.8	Плафон с вграден ПИР датчик	бр.	2	325.93	651.86




000010

4.9	Евакуационен осветител 2X8 W	бр.	8	37.62	300.96
V	Арматура				
5.1	Ключ единичен	бр.	34	6.71	228.14
5.2	Ключ девиаторен	бр.	4	7.37	29.48
5.3	Контакт тип "Шуко" 16 A за скрит монтаж	бр.	44	6.93	304.92
5.4	Подова кутия с 4 бр. контакти тип "Шуко"	бр.	1	71.50	71.50
VI	Мълниезащита и заземление				
6.1	Екструдиран AlMgSi проводник Ф8	м	180	3.85	693.00
6.2	Заземителен кол от профилна цинкована стомана 63/63 мм и L=3м	бр.	10	49.50	495.00
6.3	Контролна клема в защитна кутия	бр.	4	16.50	66.00
6.4	Поцинкована шина 40/4мм	м	30	4.95	148.50
6.5	Стоманен проводник Ф 10мм	м	30	4.29	128.70
6.6	Покривен държач за проводник Ф 10мм	бр.	80	8.25	660.00
VII	Средства за безопасност				
7.1	Пожарогасител CO2 6 кг	бр.	1	41.80	41.80
VIII	Пожаро-известителна инсталация				
8.1	Адресируем димно-оптичен датчик	бр.	14	73.70	1031.80
8.2	Адресируем димно-оптичен датчик над окачен таван	бр.	6	73.70	442.20
8.3	Адресируем ръчен бутон	бр.	5	62.70	313.50
8.4	Светлинно-звуков сигнализатор	бр.	2	71.50	143.00
8.5	Входно-изходен модул	бр.	2	165.00	330.00
8.6	Трудногорим кабел JY(St)Y 2X2X0.8 мм ²	м	500	2.31	1155.00
IX	Оповестителна инсталация				
9.1	Контролен панел за гласово оповестяване	бр.	1	297.00	297.00
9.2	Високоговорител за вграждане в таван	бр.	16	49.50	792.00
9.3	Кабел LIYY 2X0.8 мм ²	м	100	2.75	275.00
X	Озвучителна инсталация				
10	Тонколони за монтаж на стена	бр.	10	71.50	715.00
10	Кабел LIYY 2X2X0.8 мм ²	м	400	3.08	1232.00




000011

XI	Автоматичен дизелов агрегат с табло АВР, 21кVA	бр.	1	19800.00	19800.00
ЧАСТ ОВК					
1. Вентилация зала					
1	Доставка и монтаж на рекуператорна приточно - смукателна централа, състояща се от: подаващ вентилатор - Lpr=9000m ³ /h, ΔPext=380Pa - 1бр.; смукателен вентилатор - Lpr=9000m ³ /h, ΔPext=380Pa - 1бр.; топлинен регистър Qot=75kW, вода 80/60°C - 1бр.; рекуператор пластинчат - L=9000m ³ /h - 1бр.; филтърна секция - 2бр.; ПЖР - 2бр.; маншети за вентилатор - 4бр.; сензор за скъсан ремък - 2бр.; сензор за замърсен филтър - 2бр.; управление - 1бр.	бр.	1	21262.77	21262.77
2	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител MS 10/60, 640/450/1225 - 4к, тип TROX	бр.	4	403.70	1614.80
3	Доставка и монтаж на решетка RWR-4 315+TC+(B1), с кутия	бр.	16	576.18	9218.88
4	Доставка и монтаж на решетка SPK4+DS 444, с кутия	бр.	4	94.82	379.28
5	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 200/200, с кутия	бр.	4	50.12	200.46
6	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 1200/400	бр.	4	299.38	1197.50
7	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 400/600	бр.	2	158.22	316.45
8	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф160	м.л.	12	4.46	53.46
9	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф315	м.л.	60	6.48	388.74
10	Доставка и монтаж на НЖР с предпазна мрежа 1200/800	бр.	1	385.88	385.88
11	Доставка и монтаж на мрежена решетка 1000/800	бр.	1	118.36	118.36
12	Доставка и монтаж на вентилационни канали от поцинкована ламарина	м ²	680	55.70	37878.72
13	Доставка и монтаж на топлоизолация за вентилационни канали	м ²	12	7.46	89.50
14	Конструкция за укрепване	кг	850	2.55	2169.20
15	Доставка и монтаж на ППК 600/400	бр.	4	409.86	1639.44
16	Доставка и монтаж на ППК 200/200	бр.	1	308.66	308.66
17	Доставка и монтаж на ППК 200/150	бр.	1	290.84	290.84
18	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	2	143.00	286.00
19	Наладка на вентилационна уредба	бр.	2	463.10	926.20
2. Вентилация тоалети					
1	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за баня с обратна клапа L=90 m ³ /h	бр.	3	41.80	125.40
2	Доставка и монтаж на мрежена решетка ф100	бр.	3	15.60	46.79




000012

3	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100	бр.	3	54.43	163.28
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110	м.л.	10	14.20	142.00
5	Доставка и монтаж на PVC коляно ф110	бр.	8	10.20	81.60
6	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	3	12.10	36.30
7	Наладка на вентилационна уредба	бр.	3	17.60	52.80
3. Топлозахранване топлинен регистър					
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=3,2m³/h, h=7,5 м.в.ст. - честотно регулиране	бр.	1	915.20	915.20
2	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2", комплект с задвижка и управление	бр.	1	546.26	546.26
3	Доставка и монтаж на сферичен вентил 2"	бр.	5	42.53	212.63
4	Доставка и монтаж на обратна клапа 2"	бр.	1	55.99	55.99
5	Доставка и монтаж на сферичен вентил 1/2"	бр.	2	7.85	15.71
6	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр.	6	11.62	69.70
7	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2"	м.л.	10	13.71	137.06
8	Доставка и монтаж на черна газова тръба 2"	м.л.	215	35.49	7629.49
9	Доставка и монтаж на топлоизолация за черна газова тръба 2"	м.л.	215	4.54	976.75
10	Доставка и монтаж на колена гладко огънати за черна газова тръба 2"	бр.	28	12.39	346.81
11	Направа студена проба	бр.	1	225.50	225.50
12	Направа топла проба	бр.	1	225.50	225.50
4. Вентилация дизелагрегат					
1	Доставка и монтаж на канален вентилатор L=3000 m³/h, DP=350Pa	бр.	1	1289.20	1289.20
2	Доставка и монтаж на ПЖР 500/300	бр.	1	145.38	145.38
3	Доставка и монтаж на мрежена решетка 500/300	бр.	1	28.91	28.91
4	Доставка и монтаж на НЖР с предпазна мрежа 500/500	бр.	2	140.40	280.81
5	Доставка и монтаж на вентилационни канали от поцинкована ламарина	м²	87	55.70	4846.25
6	Конструкция за укрепване	кг.	90	2.55	229.68
7	Доставка и монтаж на ППК 500/300	бр.	4	344.30	1377.20
8	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	2	24.20	48.40
9	Наладка на вентилационна уредба	бр.	2	35.20	70.40
ЧАСТ ПБЗ					



000013

1	Монтаж и демонтаж на инвентарни оградни пана с височина 2м	м	130	55.00	7150.00
2	Доставка и монтаж предпазна мрежа	м	60	38.00	2280.00
3	Монтаж и демонтаж предпазни козирки от инвентарни платна	м2	60	45.00	2700.00
	Общо без ДДС :				914678.70



000014